

编号:

东莞市道滘镇闸口村文韵园工程

工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

2015年5月26日

编号:

东莞市道滘镇闸口村文韵园工程

工 程 量 清 单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:

叶小云

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

2015.5.26

复核时间:

2015.5.26

工程量清单编制总说明

工程名称：东莞市道滘镇闸口村文韵园工程

编号：

一、工程概况

1、建设地点：东莞市

二、编制依据

1、本工程施工设计图纸文件：根据委托方提供的图纸及相关说明；

2、执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

三、本清单包含内容：

1、东莞市道滘镇闸口村文韵园工程。

四、本清单未包含内容：

1、无。

五、其他说明：





分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇濠口村文韵园工程-园建工程

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整形碾压						
11	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道铺装	m2	388.53			
		【整形碾压】分部小计						
		观看区						
12	011102002001	碎石材楼地面	1. 部位：观看区 2. 面层材料品种、规格、颜色：面铺三层2025灰色砾石	m2	85.07			
		【观看区】分部小计						
		人行道						
13	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：复古室外透水地面砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	146.21			
14	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：6%水泥石粉 2. 厚度：300mm厚	m2	146.21			
15	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm	m2	146.21			
		【人行道】分部小计						
		SZ-05 创意树池						
16	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：100mm厚灰色花岗岩汀步 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆 3. 埋深：50mm	m2	17.1			
		【SZ-05 创意树池】分部小计						
		SZ-06 岐黄邻里角						
17	011101005001	自流坪楼地面	1. 部位：八卦阵铺地 2. 面层材料种类：双丙聚氨酯	m2	3.8			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-园建工程

标段：

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：实心砖墙 3. 拆除高度：3.27米	m3	70.05			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：旧砖墙 2. 废料外运运距：10km内	m3	17.15			
		【拆除工程】分部小计						
			新建工程					
3	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型：围墙 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	63.64			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.41			
5	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	8.35			
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	11.57			
7	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	8.14			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内	t	1.454			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12-16以内	t	0.569			
10	011508004038	墙体镂空装饰	1. 装饰规格：440*440	个	143			
		【新建工程】分部小计						
			铺装					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

证号：

编制日期：



工程量清单报价汇总表

工程名称: 东莞市道滘镇濠口村文韵园工程-园建工程 标段: 清单编制日期:

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中: 暂估价 (元)
5	应纳增值销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费			
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额			

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

投标编制人: 证号: 编制日期:

工程量清单报价汇总表

工程名称：东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-园建工程 标段：

清单编制日期：

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	拆除工程				
1.2	新建工程				
1.3	铺装				
1.4	SZ-05 创意树池、砖砌坐凳、彩绘、宣传牌等				
1.5	SZ-06 岐黄邻里角				
1.6	SZ-07 儿童游乐区				
1.7	SZ-08 集装箱打卡外墙				
1.8	SZ-08 龙样式霓虹灯带				
1.9	SZ-09 入口景墙				
1.10	SZ-10 舞台				
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费			
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
3	其他项目	其他项目合计			
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费			
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标编制人：

证号：

编制日期：

项目名称 闸旧村文韵园工程	金额

第 1 页 共 1 页

	
项目名称 闸旧村文韵园工程	金额

表-02

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-园建工程

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:6mm 2. 厚度:30厚	m2	3.8			
19	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:10mm 2. 厚度:90厚	m2	3.8			
20	040202009001	砂砾石	1. 厚度:30厚砂滤层	m2	3.8			
21	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:150厚	m2	3.8			
22	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布	m2	3.8			
23	040202009002	砂砾石	1. 厚度:100厚砂滤层	m2	5.36			
24	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100厚	m2	5.36			
		【SZ-06 岐黄邻里角】分部小计						
		SZ-07 儿童游乐区						
25	011101005002	自流坪楼地面	1. 部位:儿童步道 2. 面层材料种类:双丙聚氨酯	m2	18.99			
26	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:6mm 2. 厚度:30厚	m2	18.99			
27	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:10mm 2. 厚度:90厚	m2	18.99			
28	040202009003	砂砾石	1. 厚度:30厚砂滤层	m2	18.99			
29	010103001001	回填方	1. 密实度要求:送填 2. 填方材料品种:350厚旧围墙砖堆砌 3. 填方来源、运距:利用旧围墙砖废料回填	m3	6.65			
		【SZ-07 儿童游乐区】分部小计						
		SZ-10 舞台						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:



分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-园建工程

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
30	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石粉 2. 厚度:300mm厚	m ²	109.65			
31	粤040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m ²	109.65			
		【SZ-10 舞台】分部小计						
		SZ-05 创意树池、砖砌坐凳、彩绘、宣传牌等						
32	011508004018	创意树池	1. 浅灰色砾石Φ8-15 2. 仿木纹漆玻璃钢坐凳 3. 白色漆玻璃钢坐凳	个	1			
33	010401012008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌坐凳 2. 砖品种、规格、强度等级:旧围墙砖利用 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m ³	1.55			
34	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 部位:两层楼房外墙 2. 装饰面材料种类:彩绘	m ²	76			
35	011507001002	宣传牌	1. 框架:镀锌钢板焊接打磨烤漆 2. 钢化玻璃+液压杆橱窗+水晶字	m ²	25.76			
		【SZ-05 创意树池、砖砌坐凳、彩绘、宣传牌等】分部小计						
		SZ-06 岐黄邻里角						
36	011507001001	文化宣传栏	1. 框架:铁艺框架 2. 内含0.07*0.07*0.28m长方体,5厚文字,内容由厂家制定	m ²	11.04			
37	010401012007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌花池 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m ³	0.55			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-园建工程

标段:

清单编制日期:

				金额（元）				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011508004029	体重指数大转盘	1. 高度:1800高	个	1			
39	011508004031	成品卫生间	1. 规格:3.0*1.5*3.0 2. 详图纸大样	个	1			
40	011508004032	木质招牌	1. 部位:岐黄邻里角木质招牌 2. 规格:1700*500 3. 60厚铁艺造型, 30厚铁艺字体, 面喷氟碳漆	个	1			
41	011508004039	中医文宣牌	1. 尺寸:600*800 2. 内容由厂家深化	个	9			
		【SZ-06 岐黄邻里角】分部小计						
		SZ-07 儿童游乐区						
42	011508004024	玻璃钢景观柱	1. 装饰规格:0.5*0.3*0.8m	个	18			
43	010401012009	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:堆坡草皮、儿童步道 2. 砖品种、规格、强度等级:旧围墙砖利用 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	2.92			
44	010401012010	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m2	1.2			
45	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 部位:儿童步道 2. 装饰面材料种类:彩绘	m2	13.44			
46	011508004033	弹簧摇摇马	1. 款式自选	个	4			
47	011508004034	儿童户外转盘	1. 款式自选	个	1			
48	011508004035	跷跷板	1. 款式自选 2. 规格:3000*400*800	个	1			
		【SZ-07 儿童游乐区】分部小计						
		SZ-08 集装箱打卡外墙						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:



分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-园建工程

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011508004025	集装箱打卡外墙	1. 字体规格:30厚铁艺字体，面喷氟碳漆 2. 集装箱尺寸:6.1*2.5*2.68m 3. 灯带:款式尺寸自选 4. 含铁质楼梯、落地玻璃窗、字体等	个	1			
50	011508004026	醒狮儿童造型雕塑	1. 规格:1000*1000*1300 2. 醒狮儿童造型雕塑，第三方厂家定制	个	2			
		【SZ-08 集装箱打卡外墙】分部小计						
		SZ-08 龙样式霓虹灯带						
51	011508004027	假花造型	1. 名称:簪花少女造型 2. 规格:1000*500	个	1			
52	011508004028	造型灯带	1. 造型:龙样式霓虹灯带 2. 规格:8300*800	个	1			
53	010401012011	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌栏板 2. 砖品种、规格、强度等级:利用旧围墙砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	8.88			
54	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	3.4			
55	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.73			
56	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 部位:簪花少女墙绘 2. 装饰面材料种类:彩绘	m2	7.22			
		【SZ-08 龙样式霓虹灯带】分部小计						
		SZ-09 入口景墙						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-园建工程

标段：

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011207001003	公园入口景墙	1. 文字规格：定制2.0mm厚铝合金字体香槟金色（背面加LED灯带） 2. 景墙材质：成品红砖色空心水泥砖150*150*100mm 3. 米白色外墙漆涂刷 4. 时花造景花池300mm宽（包含花池内时花种植及养护） 5. 具体细节结构需按彩图由第三方深化定做	m2	4.5			
		【SZ-09 入口景墙】分部小计						
		SZ-10 舞台						
58	011508004037	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：红色金属字 2. 字体规格：1000*1000	个	9			
59	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.68			
60	010401012012	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：新建舞台 2. 砖品种、规格、强度等级：旧围墙砖利用 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	32.9			
61	010401012013	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m2	1.8			
		【SZ-10 舞台】分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

证号：

编制日期：



措施项目费汇总表

工程名称：东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-园建工程

标段：

清单编制日期：

编码	名称	单位	计算基础	费率(%)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项			
1.2	靠脚手架安全挡板	项			
1.3	密目式安全网	项			
1.4	围尼龙编织布	项			
1.5	模板的支架	项			
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项			
1.7	施工围挡照明	项			
1.8	临时钢管架通道	项			
1.9	独立安全防护挡板	项			
1.10	吊装设备基础	项			
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项			
1.12	施工便道	项			
1.13	样板引路	项			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项			
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项			
011707002001	夜间施工增加费	项			
GGCSF0000001	赶工措施费	项			
QTFY00000001	其他费用	项			
2.5	模板工程	项			
2.6	垂直运输工程	项			
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项			
2.8	成品保护工程	项			
2.9	井点降水工程	项			
	合计				

投标编制人：

证号：

编制日期：

单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-园建工程

标段：

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.1.1	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度：10m以内	m2	368.45		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702003001	构造柱	1. 支模高度：3.6m以内 2. 周长：1.2m以内	m2	128.18		
2.1.2	011702028001	扶手	1. 名称：压顶模板	m	214.22		
2.1.3	011702001001	基础	1. 基础类型：条形基础	m2	38.56		
2.1.4	011702001002	基础	1. 基础类型：垫层	m2	21.42		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

投标编制人：

证号：

编制日期：



清单编制日期:

第 2 页 共 2 页

项目名称

清单编制日期:

编制日期:



清单编制日期:

工程量清单报价汇总表

工程名称：东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-绿化工程

标段：

清单编制日期：

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	地被				
1.2	其他				
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费			
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
3	其他项目	其他项目合计			
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费			
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目			
5	应纳增值销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费			
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

投标编制人：

证号：

编制日期：



清单编制日期:

第 1 页 共 1 页

措施项目费	单位
工程—绿化工程	
费	
架	项
地围挑	项

清单编制日期:

编制日期:



清单编制日期:

第 1 页 共 1 页

其他项目清单与

园工程-绿化工程

项目名称

（86）

43010310022765

标段:

清单编制日期:

[illegible]

投标编制人:

证号:

编制日期:



工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-绿化工程

标段:

清单编制日期:

投标编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单报价汇总表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-电气工程 标段:

清单编制日期:

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	电气				
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费			
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
3	其他项目	其他项目合计			
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费			
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目			
5	应纳增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费			
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额			

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

投标编制人:

证号:

编制日期:



分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-电气工程

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
			电气					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:YAM-1配电箱 2. 安装方式:明装 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1~AL2配电 箱 2. 安装方式:明装 3. 未含出线回路部分 元器件等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	2			
3	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:按 实考虑 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. 符合设计图纸、施 工规范要求	m	25			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:按 实考虑 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. 符合设计图纸、施 工规范要求	m	30.96			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:按 实考虑 5. 电压等级(kV):1kV 以下 6. 符合设计图纸、施 工规范要求	m	8.3			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇同口村文韵园工程-电气工程

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中:暂估价
6	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY-3*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 按实考虑 5. 电压等级(kV): 1kV以下 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	34.55			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 按实考虑 5. 电压等级(kV): 1kV以下 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	374.75			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	14			
9	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 材质: 绝缘电线 4. 规格: BV-2.5 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	60.6			
10	030411001001	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	29.7			
11	030411001002	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	378.55			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:



分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-电气工程

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
12	030411001003	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	33.11			
13	030411001004	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:UPVC40 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	25			
14	040205001001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:600*600 3. 垫层:C15混凝土垫层 4. 其他:详见图纸 5. 符合设计图纸、施工规范要求	座	4			
15	030412008001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 灯架的型号、规格: H=3.5M 30W LED灯 3. 基础形式、浇筑材质:C20混凝土 4. 钢筋:Φ6 5. 地脚螺栓:Φ16(L=500) 6. 接地要求:镀锌角钢40*4 7. 符合设计图纸、施工规范要求	套	18			
16	030412002001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:H=0.8M 9W LED灯 3. 基础形式:C20混凝土 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	23			
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:5W/m 3. 安装形式:吸顶式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	135.76			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-电气工程

标段:

清单编制日期:

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

第 4 页 共 4 页



标段:

清单编制日期:

投标编制人:

证号:

编制日期:

单价措施项目清单	
项目名称	项目特征
1. 村文韵园工程-电气工程	

清单编制日期:

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制日期:



标段:

清单编制日期:

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

投标编制人:

证号:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-电气工程

标段:

清单编制日期:

[illegible]

投标编制人:

证号:

编制日期:



工程量清单报价汇总表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-给排水工程

标段:

清单编制日期:

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	给水				
1.2	排水				
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费			
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
3	其他项目	其他项目合计			
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费			
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目			
5	应纳增值销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费			
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额			

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-给排水工程

标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中:暂估价
			给水					
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PVC-U 管 DN20 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 满足招标文件、图纸、规范及验收要求	m	7.09			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PVC-U 管 DN15 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 满足招标文件、图纸、规范及验收要求	m	2.24			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 型号、规格: DN15	个	2			
4	031003013001	水表组	1. 名称: 水表 2. 型号、规格: DN20 3. 附件配置: 含1个截止阀 4. 符合设计图纸、施工规范要求	组	1			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m ³	0.97			
6	040103001001	回填方	1. 名称: 回填方 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m ³	0.96			
		【给水】分部小计						
		排水						
		本页小计						

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

第 1 页 共 2 页



分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市道滘镇闸口村文韵园工程-给排水工程

标段:

清单编制日期:

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

项目费汇总表

工程 标段:

单位	计算基础
(86)	
项	022765

标段:

清单编制日期:

[illegible]

证号:

编制日期:

项目清单与计		标
工程-给排水工程		
名称		
	(86)	
	43010310022765	

标段:

清单编制日期:

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

证号:

编制日期:

规费、利	
市道涪镇闸口村文韵园工程	
项目名称	
增值销项税额	分费

清单编制日期:

[illegible]

编制日期: